


Ведомость объемов работ и материалов по перепланировке помещения №133


№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма (работы)	№	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма (материалы)	Всего
1	Демонтаж радиаторов	шт	4,00									
2	Демонтаж потолка из гипсоволокнистых плит	м2	109,63									
3	Ремонт потолка из гипсоволокнистых плит	м2	109,63									
4	Демонтаж светильников	шт	20,00									
5	Демонтаж дымо пожароизвещателей	шт	3,00									
6	Демонтаж кабельной линии АПС	м	25,00									
7	Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей, со звукоизоляцией	м2	87,85			7.1	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 2500*1200*12,5	шт	54			
						7.2	Профиль направляющий 100x40x3000 толщина 0,6 мм	шт	13			
						7.3	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм	шт	15			
						7.4	Шуруп саморез металл-металл 4,2x19 мм цинк	шт	90			
						7.5	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм	шт	2 284			
						7.6	Дюбель универсальный 6/65	шт	78			
						7.7	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм	шт	78			
						7.8	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100	м2	88			
8	Грунтовка стен 3 слоя	м2	155,54			8.1	Грунтовка Glims, 10 кг	шт	7			
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску											
9	Зслоя (в том числе монтаж серпянки и заделка швов)	м2	155,54			9.1	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг	шт	17			
10	Шлифовка стен перед покраской	м2	155,54									
11	Покраска стен в.э краской 2 раза	м2	155,54			11.1	Краска интерьерная «Альпина», 10л	шт	4,8			
12	Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,8x2,1м)	шт	6,00			12.1	Дверь деревянная одностворчатая (размер проёма 0,8x2,1м). Двери с телескопическими доборами.	шт	6,00			
							Потолочная система типа армстронг (со всеми направляющими, подвесами, уголками и другими комплектующими. Плитка "Retail bord" 600*600*12 мм	м2	110			
13	Монтаж подвесного потолка типа армстронг, с утеплением каменной ватой и устройством пароизоляционного слоя	м2	109,63			13.2	Пароизоляционная пленка	м2	110			
						13.3	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100	м2	110			
14	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой	м.п.	97,32			14.1	Плинтус ПВХ «Идеал Деконика» (высота плинтуса 70 мм, длина 2,2м), с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)	м.п.	100,00			
15	Монтаж радиаторов 8 секционных с обвязкой	шт	8,00			15.1	Радиатор биметаллический 8 секционный, в комплекте с обвязочной и запорной арматурой	шт	8,00			
16	Монтаж трубопроводов отопления Ø 25 мм	м	48,40			16.1	Труба полипропиленовая PPR Ø 25 мм	м	56,00			
						16.2	Держатель -клипса для трубы Ø 20 мм	шт	30,00			
17	Монтаж розетки внутреннего монтажа	шт	48,00			17.1	Розетка встраиваемая с заземлением	шт	48,00			

				17.2	Рамка для розеток и выключателей на четыре поста	шт	12,00		
				17.3	Установочная коробка для сплошных стен	шт	8,00		
				17.4	Установочная коробка для ГКЛ	шт	40,00		
18	Монтаж кабеля ВВГ нг(А) 3*2,5	м	70,00	18.1	Кабель ВВГ нг(А) 3*2,5 (ГОСТ)	м	70,00		
19	Монтаж кабеля ВВГ нг(А) 3*1,5	м	100,00	19.1	Кабель ВВГ нг(А) 3*1,5 (ГОСТ)	м	100,00		
20	Монтаж светильников светодиодных 600*600 мм	шт	22,00	20.1	Светильник светодиодный 600*600 мм с матовым рассеивателем	шт	22,00		
				20.2	Клема соединительная на 3 провода с зажимом Wago	шт	100,00		
21	Монтаж кабеля ВВГ нг(А) 5*4	м	18,00	21.1	Кабель ВВГ нг(А) 5*4 (ГОСТ)	м	18,00		
22	Монтаж Бокса пластика под 14 модулей	шт	1,00	22.1	Бокс пластиковый на 14 модулей	шт	1,00		
23	Установка вводного автомат. Выкл 3(p), С, 32А, 6кА	шт	1,00	23.1	Автомат. Выкл Dekraft 3(p), С, 32А, 6кА	шт	1,00		
24	Установка диф.автомат. Выкл 2(p), С, 16А, 6кА	шт	3,00	24.1	Диф. Автомат. Выкл Dekraft 2(p), С, 16А, 6кА ДИФ-103 Dekraft	шт	3,00		
25	Установка автомат. Выкл 1(p), С, 16А, 6кА	шт	1,00	25.1	Автомат. Выкл 1(p), С, 16А, 6кА	шт	1,00		
26	Установка автомат. Выкл 1(p), С, 10А, 6 кА	шт	3,00	26.1	Автомат. Выкл 1(p), С, 10А, 6 кА	шт	3,00		
27	Монтаж выключателя внутреннего монтажа	шт	7,00	27.1	Выключатель встраиваемый одноклавишный	шт	7,00		
				27.2	Рамка для розеток и выключателей на один пост	шт	7,00		
				27.3	Установочная коробка для сплошных стен	шт	1,00		
				27.4	Установочная коробка для ГКЛ	шт	6,00		
28	Установка распределительной коробки	шт	7,00	28.1	Коробка распределительная 100*100 мм	шт	7,00		
29	Монтаж гофрированной трубы Ø25	м	150,00	29.1	Гофрированная труба Ø25	м	150,00		
				29.2	Крепеж-клипса для крепления гофры	шт	300,00		
30	Монтаж кабель канала 60*40	м	70,00	30.1	Кабель канал 60*40	м	70,00		
31	Монтаж пожарных извещателей	шт.	21,00	31.1	Извещатель ИП212-141	шт.	21,00		
32	Монтаж кабельной линии	м	60,00	32.1	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	м	60,00		
33	Доставка материалов на объект	рейс	2,00					0,00	
34	Финишная уборка помещений перед сдачей объекта	шт	1,00						
								0,00	0,00
ИТОГО								0,00	0,00

Подготовил: Начальник отдела №20

 Хорошилов М.Г.

Согласовал: Главный инженер

 Еремин А.А.